

TEHNICKA SPECIFIKACIJA						
poz	OPIS	karakteristike	jed.	kol.	cena	iznos
A	Pripremni i demontažni radovi					
1	Pripremni radovi i organizacija gradilišta		kom	1		
2	Pražnjenje instalacije u kotlarnici		kom	1		
3	Demontaža gorionika na lož ulje-gas sa kotla koji je predviđen za zamenu		kom	1		
4	Demontaža priključaka na kotlu koji je predviđen za zamenu (dimovodi,		kom	1		
5	Demontaža kotla koji je predviđen za zamenu i iznošenje van objekta kotlarnice	KIRKA SURI TV 700	kom	1		
	ukupno A					
B	Montažni radovi					
1	Isporuka i montaža čeličnog dvopromajnog kotla na lož ulje/gas BUDERUS LOGANO SK755 ili odgovarajućeg sa regulacionim uređajem Logamatic R4211 ili odgovarajucim	730kW	kom	1		
2	Prilagođavanje cevovoda novom kotlu		paušal	1		
3	Isporuka i ugradnja nove dimnjače		paušal	1		
4	Montaža stariog gorionika na novi kotao		kom	1		
5	Ispitivanje i puštanje u rad		paušal	1		
	ukupno B					
	REKAPITULACIJA					
A	Pripremni i demontažni radovi					
B	Montažni radovi					
	Ukupno					
					pdv	
		ukupno sa PDV				